

ehitusprojekti nimetus, tunnus ja number

.....
JALAKÄIJATE SILD (ehr) TEGEVUSKAVA
töö nr 21s2022 , versioon v01
kuupäev 25.08.2022



ehitise asukoht

.....
43801:001:0429 43701:004:0207
Kiriku sillatee, Papli tn 32 Lüganuse alevik Lüganuse vald

kinnismälestise ja muinsuskaitseala nimetus

.....
puudub

peaprojekterija

.....
SOVA ARHITEKTID OÜ. Vastutav spetsialist VAHUR SOVA (arhitekt 7)
tel. 55 650 656, vahur.sova@gmail.com reg. kood: 14422584 tegevusluba E 1/2002-P , tegvusluba VS 1/2002-P

tellija

.....
LÜGANUSE VALLAVALITSUS

TEGEVUSKAVA

1. Üldosa.

Jalakäijate sild asub Lüganuse alevikus. Sillal puudub ehitusregistri registreering. Sild on ehitatud 1970.....aastatel ja vajaks konstruktiivset ekspertiisi. Sild on projekteeritud tõenäoliselt ehitusinseneride poolt ja teostatud toleaegsete ehituslike võimaluste juures ja omab erilaadset sarmi. Arvan, et sild ei riku visuaalset vaadet ja väärriks säilitamist esialgsel kujul. Täiendused ja ümberehitused ei ole minu meelest vajalikud. Tegvuskava tegeleb silla remondiga.

2. Olemasolev olukord.

Silla pikkus on umbes 45-46 m.

Puitprussidest käigutee 145 x 60 on naelutatud 100x100 põikprussile (samm kõigub 1500- 1540 ja vastab käsipuud toetava nurkrauast 65x 65 balustraadi sammule). 100x 100 toeprussid toetuvad nurkrauale, mis on keevitatud käsipuu toepostide ja kandva peatoru teraslappide külge.

Puidust käigutee 145 x 60 toetuvad toeprussidele 100x 100 , piisavalt amortiseerunud.





3. Metallside remont

Kirikupoolses otsas 2 käsipuud toetavat nurkraust posti tuleb välja vahetada - 1 on pooleks, teine ära väänatud.

Käsipuud ja toeprussi toetavad nurkraud puhastada värvist ja roostest ning kruntida ja värvida. Värvitoon RAL 7022.

Käsipuu roostest puhastada ja värvida. Värvitoon RAL 7022.

Alumine kandekonstruktsioon puhastada roostest ja värvida. Värvitoon RAL 7022.

4. Puitosade remont

Kõik puitkonstruktsioonid - talastik 100 x 100 puitprussid ja käigutee laudis asendada täielikult. Käigutee laudiseks kasutada puitprusse 75 x 200

<https://raitwood.ee/toode/saematerjal-75-200-kuusk-sfvi/>

Silla otstes tagada laudteele normidele vastav kalle ja teha libisemise vältimiseks prussidest astmestik analoogselt olemasolevaga.

Kõik puitosad immutada puidukaitsevahendiga. Värvitoon TUMEPRUUN.

5. Sillapiire

Asendada olemasolev tõmmatud terasvõrk uue trossvõrguga. Kõik võimalikud lisakonstruktsioonid mis vajalikud trossvõrgu kinnitamiseks delegeerida trossvõrgu vahendajale ja paigaldajale. Soovituslik teostaja:

<https://www.keplereesti.ee/products/trossvorgud-ja-kinnitused/>

Arhitekt Vahur Sova